

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Geodezyjne wyznaczenie osi pasa drogowego	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1	0119-03	118	m	118.000	
				RAZEM	118.000
2		Roboty ziemne,			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km. Koryto pod poszerzenie w miejscach korekty przebiegu jezdni	m³		
d.2	0205-02	poz.6*0.15	m³	5.310	
				RAZEM	5.310
5	KNR 2-01	Dodatek za utylizację i przewóz ziemi na odległość powyżej 1 km wg dyspozycji Wykonawcy	m³		
d.2	0214-04	poz.4	m³	5.310	
				RAZEM	5.310
6	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m²		
d.2	0103-02	118*0.3	m²	35.400	
				RAZEM	35.400
3		Roboty konstrukcyjne jezdni			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m²		
d.3	0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	118*0.3	m²	35.400	
				RAZEM	35.400
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²		
d.3	0103-04	3.8*118	m²	448.400	
				RAZEM	448.400
9	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m²		
d.3	0117-01	3.6*118	m²	424.800	
				RAZEM	424.800
10	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m²		
d.3	0117-02	poz.9	m²	424.800	
				RAZEM	424.800
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna	m²		
d.3	0310-05 0310-06	asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m²		
		3.5*118	m²	413.000	
				RAZEM	413.000
4		Pobocza i prace wykończeniowe			
12	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m²		
d.4	0103-02	2*118*0.6	m²	141.600	
				RAZEM	141.600
13	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 13 cm	m²		
d.4	0202-03 0202-04	2*0.5*118	m²	118.000	
				RAZEM	118.000
14		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
d.4	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr Inż. Sylwester Mądry
Inżynier budownictwa drogowego
upr. LOP/0517/OWOD/08
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 84
tel. 604 912 107