# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POLEGAJĄCY NA WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. MARCINA BW W KOBIELACH WIELKICH
ADRES INWESTYCJI : Kobiele Wielkie, gm. Kobiele Wielkie, dz. nr ew. 509, obr. 0010 Kobiele Wielkie
INWESTOR : PARAFIA KATOLICKA P/W ŚW. ANNY
ADRES INWESTORA : KOBIELE WIELKIE, UL. REYMONTA 46, 97-524 KOBIELE WIELKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Dudek (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10 czerwca 2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy stanowi wycenę sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, w związku z czym mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie w oparciu o dokumentację projektową.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10 czerwca 2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **Rusztowania** | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1604-03 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | $m^2$ | | |
| | | 2*20.00*16.00 | $m^2$ | 640.000 | |
| | | 2*11.50*10.00 | $m^2$ | 230.000 | |
| | | 2*15.50*10.00 | $m^2$ | 310.000 | |
| | | 14.50*16.00 | $m^2$ | 232.000 | |
| | | | | RAZEM | 1412.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1609-01 | Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do 16 m | $m^2$ | | |
| | | 2*14.80*2.00 | $m^2$ | 59.200 | |
| | | | | RAZEM | 59.200 |
| 3 d.1 | KNR 2-02 1613-03 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m | $m^2$ | | |
| | | poz.1 | $m^2$ | 1412.000 | |
| | | | | RAZEM | 1412.000 |
| 4 d.1 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:5,6,7,8,10,16,17,18,19,20,21,22,23) | | | |
| **2** | | **Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze** | | | |
| 5 d.2 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | dach główny | 2*19.60+44.50 | m | 83.700 | |
| | dachy przybudówek | 2*11.60 | m | 23.200 | |
| | | | | RAZEM | 106.900 |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | dach główny | 8*15.00 | m | 120.000 | |
| | dachy przybudówek | 4*9.50 | m | 38.000 | |
| | | | | RAZEM | 158.000 |
| 7 d.2 | KNR 4-01 0535-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | $m^2$ | | |
| | dach główny prezbiterium | 509.00*1.1 | $m^2$ | 559.900 | |
| | dach wieżyczki sygnaturki | 84.00*1.2 | $m^2$ | 100.800 | |
| | | | | RAZEM | 660.700 |
| 8 d.2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | $m^2$ | | |
| | dach główny | (76.60*1.20+(0.30+0.20)*(2*19.60+44.50))*1.1 | $m^2$ | 147.147 | |
| | dachy przybudówek - pas podrynnowy i nadrynnowy | (2*11.60*(0.30+0.20))*1.1 | $m^2$ | 12.760 | |
| | dach wieżyczki sygnaturki | (0.50*(8.00+6.00))*1.2 | $m^2$ | 8.400 | |
| | | | | RAZEM | 168.307 |
| 9 d.2 | KNR 4-01 0430-01 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach | $m^2$ | | |
| | dach główny prezbiterium | 509.00*1.1 | $m^2$ | 559.900 | |
| | dach wieżyczki sygnaturki | 84.00*1.2 | $m^2$ | 100.800 | |
| | | | | RAZEM | 660.700 |
| **3** | | **Roboty odtworzeniowe** | | | |
| 10 d.3 | KNR 4-01 0507-01 | Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek | szt. | | |
| | ilość szacunkowa | 40 | szt. | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 11 d.3 | KNR 4-01 0412-06 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy | m | | |
| | | 30 | m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 12 d.3 | KNR 4-01 0412-05 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie | m | | |
| | | 30 | m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 13 d.3 | KNR 4-01 0412-04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny | m | | |
| | | 30 | m | 30.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 14 d.3 | KNR 4-01 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze | m | | |
| | | 40 | m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 15 d.3 | KNR 4-01 0629-05 analogia | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego | m2 | | |
| | | (80.00*16.00+20.00*38.00)*1.1 | m2 | 2244.000 | |
| | | | | RAZEM | 2244.000 |
| 16 d.3 | KNR-W 2-02 0410-01 z.o. 2.11. | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - bud.o wysokości 23 m | m2 | | |
| | dach główny prezbiterium | 509.00*1.1 | m2 | 559.900 | |
| | | | | RAZEM | 559.900 |
| 17 d.3 | KNR-W 2-02 0410-01 z.o. 2.11. | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - bud.o wysokości 40 m | m2 | | |
| | dach wie-życzki sygna-turki | 84.00*1.2 | m2 | 100.800 | |
| | | | | RAZEM | 100.800 |
| **4** | | **Roboty montażowe i pokrywcze** | | | |
| 18 d.4 | KNR-W 2-02 0516-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej | m2 | | |
| | dach główny prezbiterium | 133.77*1.1 | m2 | 147.147 | |
| | dachy przy-budówek - pas podryn-nowy i nad-rynnowy | 11.60*1.1 | m2 | 12.760 | |
| | dach wie-życzki sygna-turki | 7.00*1.2 | m2 | 8.400 | |
| | | | | RAZEM | 168.307 |
| 19 d.4 | KNR-W 2-02 0521-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej | m | | |
| | dach główny | 83.70*1.1 | m | 92.070 | |
| | dachy przy-budówek | 23.20*1.1 | m | 25.520 | |
| | | | | RAZEM | 117.590 |
| 20 d.4 | KNR-W 2-02 0528-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej | m | | |
| | dach główny | 8*15.00*1.1 | m | 132.000 | |
| | dachy przy-budówek | 4*9.50*1.1 | m | 41.800 | |
| | | | | RAZEM | 173.800 |
| 21 d.4 | KNR-W 2-02 0510-02 z.o. 2.11. | Pokrycie dachów blachą miedzianą grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prosto-padłego do okapu 57 cm - bud.o wysokości 23 m | m2 | | |
| | dach główny prezbiterium | 509.00*1.1 | m2 | 559.900 | |
| | | | | RAZEM | 559.900 |
| 22 d.4 | KNR-W 2-02 0510-02 z.o. 2.11. | Pokrycie dachów blachą miedzianą grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prosto-padłego do okapu 57 cm - bud.o wysokości 40 m | m2 | | |
| | dach wie-życzki sygna-turki | 84.00*1.2 | m2 | 100.800 | |
| | | | | RAZEM | 100.800 |
| 23 d.4 | kalk. własna | Wykonanie i montaż żaluzji z blachy miedzianej w otworach okiennych wie-życzki sygnaturki | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |